

MEMORIA DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO ENTORNO DO PARQUE DE VAQUEJADAS DO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

PASTA: PTC-0023

1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00				
COMP.	LARG.	DESCRIÇÃO	Repet.	Altura	Espessura	Peso	Lados	Quantidade	Total
			1						1,00
2	CONSTRUÇÃO DO MURO								
2.1.1	COM-30831653	MURO DIVISÓRIO DE TIJOLO FURADO COM ALTURA 300CM, COM PILARETES DE 16X9CM A CADA 250CM, SAPATA DE CONCRETO ARMADO 30X20CM E PINGADEIRA, REBOCADO E PINTADO A LÁTEX, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E LASTRO	Composições Próprias	m	463,03				
COMP.	LARG.	DESCRIÇÃO	Repet.	Altura	Espessura	Peso	Lados	Quantidade	Total
463,03		79,01+42,63+44,88+10,18+133,62+51,08+81,26+7,68+12,69							463,03
3	PORTÃO DE ACESSO								
3.1	ED-6617	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E DOBRADIÇAS (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO)	SETOP	m2	30,00				
COMP.	LARG.	DESCRIÇÃO	Repet.	Altura	Espessura	Peso	Lados	Quantidade	Total
5				2				R\$ 3,00	30,00
3	PORTÃO DE ACESSO								
3.2	ED-50532	PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	SETOP	m2	60,00				
COMP.	LARG.	DESCRIÇÃO	Repet.	Altura	Espessura	Peso	Lados	Quantidade	Total
5			3	2				R\$ 2,00	60,00

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENG. CIVIL- CREA: 230.779/D