

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																				
		OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO ENTORNO DO PARQUE DE VAQUEJADAS DO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE					DATA : 22/08/2025 BDI : 27,50%															
		DESCRIÇÃO: PROJETO, ORÇAMENTO E PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO ENTORNO DO PARQUE DE VAQUEJADAS DO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE					FONTE		VERSÃO		HORA		MES									
							SETOP		2025/04 - Norte COM DESONERAÇÃO		93,83%		55,49%									
		LOCAL: PARQUE DE VAQUEJADAS					SINAPI		2025/07 COM DESONERAÇÃO		93,83%		55,49%									
		Composições Próprias					PRÓPRIA		0,00%		0,00%											
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG																				
PASTA:		PTC-0023-2																				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							1.130,27		R\$		1.441,09									
1.1		ED-28427		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS			SETOP		un		1,00		1.130,27		1.441,09		1.130,27		R\$		1.441,09	
2		MURO DE FECHAMENTO							382.368,15		R\$		487.514,79									
2.1		INFRAESTRUTURA							113.240,46		R\$		144.384,30									
2.1.1		93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024			SINAPI		M3		121,06		82,75		105,51		10.017,72		R\$		12.773,04	
2.1.2		ED-51093		APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO			SETOP		m2		229,82		24,08		30,70		5.534,07		R\$		7.055,47	
2.1.3		96619		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024			SINAPI		M2		134,23		43,74		55,77		5.871,22		R\$		7.486,01	
2.1.4		ED-8571		FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)			SETOP		m2		353,25		68,20		86,96		24.091,65		R\$		30.718,62	
2.1.5		98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023			SINAPI		M2		305,55		39,63		50,53		12.108,95		R\$		15.439,44	
2.1.6		ED-48298		CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR			SETOP		Kg		2.234,01		12,69		16,18		28.349,59		R\$		36.146,28	
2.1.7		94965		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			SINAPI		M3		42,36		557,20		710,43		23.602,99		R\$		30.093,81	
2.1.8		ED-51121		REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA			SETOP		m3		78,70		46,56		59,36		3.664,27		R\$		4.671,63	
2.2		SUPERESTRUTURA							101.484,69		R\$		129.393,24									
2.2.1		ED-48298		CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR			SETOP		Kg		2.795,96		12,69		16,18		35.480,73		R\$		45.238,63	
2.2.2		92435		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			SINAPI		M2		754,35		51,13		65,19		38.569,92		R\$		49.176,08	
2.2.3		102476		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			SINAPI		M3		37,05		740,46		944,09		27.434,04		R\$		34.978,53	
2.3		ALVENARIA DE VEDAÇÃO							167.643,00		R\$		213.737,25									
2.3.1		103364		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			SINAPI		m2		1.122,62		49,81		63,51		55.917,70		R\$		71.297,60	
2.3.2		87897		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022			SINAPI		M2		2.090,52		5,36		6,83		11.205,19		R\$		14.278,25	
2.3.3		ED-50761		REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO			SETOP		m2		2.090,52		29,43		37,52		61.524,00		R\$		78.436,31	

2.3.4	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.090,52	4,53	5,78	9.470,06	R\$ 12.083,21
2.3.5	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.090,52	9,46	12,06	19.776,32	R\$ 25.211,67
2.3.6	ED-48332	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	SETOP	m	462,95	21,06	26,85	9.749,73	R\$ 12.430,21
3	PORTÃO DE ACESSO							16.907,40	R\$ 21.557,25
3.1	ED-6617	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG- 18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E DOBRADIÇAS (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO)	SETOP	m2	45,00	345,50	440,51	15.547,50	R\$ 19.822,95
3.2	ED-50532	PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	SETOP	m2	90,00	15,11	19,27	1.359,90	R\$ 1.734,30

R\$ 400.405,82

R\$ 510.513,13

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENG. CIVIL- CREA: 230.779/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE