

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA SANT'ANA, NO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE.					DATA :	18/08/2025	BDI : 29,65%
	DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA SANT'ANA, NO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE. REF.: PTC-0016.					FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	BAIRRO CENTRO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG.					SETOP	2025/04 - Norte COM DESONERAÇÃO	93,83% 55,49%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG.					SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	93,83% 55,49%
	PASTA DE PROJETO:	PTC-0030					SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		REFORMA DA PRAÇA SANT'ANA						R\$ 177.404,79	R\$ 230.010,39
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.495,65	R\$ 1.939,11
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	3,00	R\$ 498,55	R\$ 646,37	R\$ 1.495,65	R\$ 1.939,11
1.2		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						R\$ 17.586,61	R\$ 22.801,46
1.2.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	135,24	R\$ 111,90	R\$ 145,08	R\$ 15.133,36	R\$ 19.620,62
1.2.2	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	270,48	R\$ 9,07	R\$ 11,76	R\$ 2.453,25	R\$ 3.180,84
1.3		TRABALHOS EM TERRA						R\$ 9.088,03	R\$ 11.783,78
1.3.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	901,59	R\$ 4,46	R\$ 5,78	R\$ 4.021,09	R\$ 5.211,19
1.3.2	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	SETOP	m2	901,59	R\$ 5,62	R\$ 7,29	R\$ 5.066,94	R\$ 6.572,59
1.4		PISOS						R\$ 107.009,66	R\$ 138.738,22
1.4.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	901,59	R\$ 97,84	R\$ 126,85	R\$ 88.211,57	R\$ 114.366,69
1.4.2	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	UN	6,00	R\$ 733,29	R\$ 950,71	R\$ 4.399,74	R\$ 5.704,26
1.4.3	ED-50626	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 12MM, COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m2	51,45	R\$ 266,86	R\$ 345,98	R\$ 13.729,95	R\$ 17.800,67
1.4.4	COT_03	MOLDE, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO	COTAÇÃO	UN	10,00	R\$ 66,84	R\$ 86,66	R\$ 668,40	R\$ 866,60
1.5		PINTURA						R\$ 11.459,13	R\$ 14.858,03
1.5.1	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	SETOP	m2	882,83	R\$ 12,98	R\$ 16,83	R\$ 11.459,13	R\$ 14.858,03
1.6		URBANIZAÇÃO						R\$ 30.765,71	R\$ 39.889,79
1.6.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	569,50	R\$ 15,81	R\$ 20,50	R\$ 9.003,80	R\$ 11.674,75

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.6.2	COT_01	FORNECIMENTO DE ÁRVORE RESEDÁ COM ALTURA MÉDIA DE 1,50M, EXCLUSIVE PLANTIO	COTAÇÃO	UN	13,00	R\$ 159,86	R\$ 207,26	R\$ 2.078,18	R\$ 2.694,38
1.6.3	21.31.02	PLANTIO DE ÁRVORES, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE BERÇO 60 X 120 X 60CM (C X L X H) ADP REF 98511	SUDECAP	UN	13,00	R\$ 43,33	R\$ 56,18	R\$ 563,29	R\$ 730,34
1.6.4	COT_02	FORNECIMENTO DE MUDA DE ARBUSTO IXORA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, COM 10 MUDAS, EXCLUSIVE PLANTIO	COTAÇÃO	UN	60,00	R\$ 53,87	R\$ 69,84	R\$ 3.232,20	R\$ 4.190,40
1.6.5	ED-50433	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	SETOP	un	600,00	R\$ 11,33	R\$ 14,69	R\$ 6.798,00	R\$ 8.814,00
1.6.6	98510	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	UN	96,00	R\$ 94,69	R\$ 122,77	R\$ 9.090,24	R\$ 11.785,92
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS ALEXANDRE GOMES VELOSO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 373.195/D RESPONSÁVEL LEGAL: PREFEITO MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE - MG							VALOR BDI TOTAL:		R\$ 52.605,60
							VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 177.404,79
							VALOR TOTAL:		R\$ 230.010,39